4.12 PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
4.13 PRACOWNIA DO MAJSTERKOWANIA
4.13a PRACOWNIA SZKUTNICZA
4.14 PRACOWNIA KROJU I SZYCIA
4.15 STRZELNICA
4.11 POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK
4.5 KORYTARZ
4.2 KORYTARZ
4.16 POKÓJ INSTRUKTORA
4.10 PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
4.9 SALA DYDAKTYCZNA FOTO-GRAFICZNA
4.8 CIEMNIA
4.7 PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA
4.6 WC CHŁOPCÓW
4.4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE
4.3 WC DZIEWCZĄT
4.1 KLATKA SCHODOWA
4.17 PRACOWNIA KOMPUTEROWA
4.18 KORYTARZ
4.19 SALA JĘZYKOWA
4.20 LABOLATORIUM JĘZYKOWE KABINY

Ścianka działowa do wyburzenia

Poz. 3.1. N-1
Poz. 3.2. N-2
Poz. 3.3. N-3
Poz. 2.8 S-1 (∅ E 120)
Poz. 2.1

+9.72
+8.10

UWAGI!

1. PRZEJŚCIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH PRZEZ STROP WYKONAĆ PRZEZ WYWIERCENIE WIERTNICAMI TYPU HILTI OTWORÓW ∅ 150
2. PRZEJŚCIE RUR KANALIZACYJNYCH, WODNYCH PRZEZ STROP WYKONAĆ PRZEZ WYWIERCENIE WIERTNICAMI HILTI ODPOWIEDNICH OTWORÓW ZGODNIE Z P.T. INSTALACJI

»de DECO« s.c.
Prywatne Biuro Architektoniczne
Szczecin, ul. Michałowskiego 49
tel./fax 701-42

TYTUŁ:
RZUT PODDASZA - *Układ elem. konstrukcyjnych nowoprojektowanych*

TEMAT: BUDYNEK NR 1 w C.A.M. ŚWINOUJŚCIE ul. WOJSKA POLSKIEGO 1

FAZA I BRANŻA: *KONSTRUKCJA*
PROJEKT TECHNICZNY

BRANŻA	PROJEKTANCI IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
Konstrukcja	*mgr inż. Z. Łebniewski*	
	mgr inż. A. Garbaliński	
OPRACOWAŁ:		
SKALA 1:50	DATA I MIEJSCE 04.1994 r. SZCZECIN	NR RYS. 5